

KOTILEHTO CLT-RAKENNUSTEN TOIMITUSSISÄLTÖ ERI TOIMITUSTAVOILLE

Rakenne	Sisältö	Materiaalitoimitus		Valmistoimitus		Lisätiedot
		Säältä suojaan	Puu-valmis	Säältä suojaan	Puu-valmis	
Ulko-seinät	CLT-seinäelementit	x	x	x	x	alkaen 90 mm - (CLT:n vahvuus vaikuttaa hintaan)
	Palkki/pilari runkoisten seinien runkotarvikkeet	x	x	x	x	Samuel-mallisto
	Ulkoverhouspaneelit	x	x	x	x	Samuel-mallisto
	Palkki/pilari runkoisten ulkoseinien sisäpuolinen hirsipaneeli		x		x	Samuel-mallisto
Väli-seinät	Kevyt väliseinien rungot	x	x	x	x	Mallit, joissa kevyitä väliseiniä
	Hirsipaneeli kevyt väliseiniin		x		x	Mallit, joissa kevyitä väliseiniä (valittavissa erilaisia sisäverhouspaneeleja, tiedustele vaihtoehtoja)
Katto	Kattovasat	x	x	x	x	Materiaalitoimituksessa määrämittäisenä
	Kattolaudat	x	x	x	x	Raakapontti
	Pääty- ja otsalaudat	x	x	x	x	
	Aluskermi	x	x	x		Soveltuu huopa- ja peltikatteen alle
	Kattohuopa, tiivissamakate + pellitykset				x	Saatavilla myös erilaisia peltikatteita (tiedustele vaihtoehtoja)
	Kattoeriste				x	Polyuretaanieriste 50 mm, eristevahvuus muutettavissa
	Sisäverhouspaneeli		x		x	Puuvalmis (valittavissa erilaisia sisäverhouspaneeleja, tiedustele vaihtoehtoja)
	Kuistin aluslaudoitus		x		x	Paavo-mallisto
	Kattolistat		x		x	Puuvalmis (valittavissa erilaisia listoja, tiedustele vaihtoehtoja)
Lattia	Lattiavasat	x	x	x	x	Materiaalitoimituksessa määrämittäisenä
	Parven lattian CLT-	x	x	x	x	Paavo-mallisto
	Lattiaeriste kuivissa tiloissa				x	Polyuretaanieriste 50 mm, eristevahvuus muutettavissa
	Lattialaudat		x		x	Puuvalmis (tiedustele eri vaihtoehtoja, esim. laatta, laminaatti, parketti)
	Terassilaudat		x		x	Mallit, joissa rakennusalaan kuuluu terassi/kuisti (tiedustele vaihtoehtoja)
	Lattialistat		x		x	Puuvalmis (valittavissa erilaisia sisäverhouspaneeleja kattoon ja seiniin, tiedustele vaihtoehtoja)

KOTILEHTO CLT-RAKENNUSTEN TOIMITUSSISÄLTÖ ERI TOIMITUSTAVOILLE

Rakenne	Sisältö	Materiaalitoimitus		Valmistoimitus		Lisätiedot
		Säältä suojaan	Puu-valmis	Säältä suojaan	Puu-valmis	
Ovet ja ikkunat	Ovet ja ikkunat 2K-lämpölasilla	x	x	x	x	Saatavilla myös 3K-lämpölasit
	Ovien lukot, painikkeet, ikkunaheloitukset		x		x	
	Ovi- ja ikkunalistat (sisäpuoli)		x		x	Puuvalmis (tiedustele eri vaihtoehtoja)
	Ovi- ja ikkunalistat (ulkopuoli)	x	x	x	x	Puuvalmis (tiedustele eri vaihtoehtoja)
Muu	Parven kaiteet ja tikkaat, säleseinät		x		x	Paavo-mallisto
	Ilmanvaihtoventiilit	x	x	x	x	
Sauna	Saunavarusteet				x	Mallit, joissa sauna. Sisältää Parra-kiuaspaketin (kiuas, vesisäiliö, hormi, suojalevyt), kiuaskivet, lämpöhaapalauteet, vesikouru. (tiedustele eri vaihtoehtoja)
Kiinnitystarvikkeet	Kiinnitystarvikkeet	x	x			
Kuvat ja piirustukset	Tarvittavat piirustukset	x	x			
	Rakennuslupakuvat			x	x	pl. Asemakuva
Asennus	Pystytys Teuvalla			x	x	Rakentaminen ja asennus mahdollista myös kohteessa. Rakennustapa sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

**KOTILEHTO CLT-RAKENNUSTEN LISÄPALVELUT JA -TARVIKKEET**

Palvelu/tarvike	Lisätieto
Rahti	Kaikkiin toimituksiin lisätään rahti. Rahdin hinta määräytyy kohteen sijainnin ja toimitustavan mukaan.
Perustustarvikkeet/perustusten tekeminen	Toimitamme tarvikkeita perustusten tekemiseen. Kysy tarjous perustustarvikkeista!
Pintakäsittely	Suosittellemme käsittelemään puupinnat niin pian kuin mahdollista. Kysy tarjous sisä- ja ulkopintojen pintakäsittelystä valmistusvaihtokorjauksen yhteydessä.
Sähköistys	Kysy tarjous rakennuksen sähköistyksestä valmistusvaihtokorjauksen yhteydessä (sähkökeskus, kaapeloinnit, valaisin- ja pistorasiat, kiintovalaisimet, sähköpatterit, lattialämmitys ym.)
Takka	Laajenna valmistusvaihtokorjausta takalla tai muulla tulisijalla, tiedustele eri vaihtoehtoja
Kiintokalusteet	Laajenna valmistusvaihtokorjausta esim. keittiö- ja kylpyhuonekalusteilla, tiedustele eri vaihtoehtoja

HUOMIOITHAN MYÖS NÄMÄ

Huomioitava asia	Lisätieto
Rakennuslupa	Rakennuslupaehdot ja lupaprosessi vaihtelevat kunnittain. Selvitä oman kuntasi rakennusmääräykset sekä lupaprosessin kulku ja arvioitu kesto
Perustukset	Varaudu tekemään asianmukaiset perustukset CLT-rakennukselle. Suosittelemme käyttämään perustusten suunnittelussa ja toteuttamisessa alan asiantuntijoita